Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB YIT Lietuva

Sutartis: 2025-05-09 Nr. A62-320/25

Objektas: Vilniaus miesto Rytinės dalies susisiekimo komunikacijų statyba, rekonstrukcija ir kapitalinis remontas; LT5100450

PRELIMINARI SĄMATA

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina (EUR) be PVM	
				vieneto	viso kiekio
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4x5**
	Kelmijos Sodų 42-oji g.				
7	Ištisinis asfaltavimas 80 mm (AC16-PD) ant paruošto pagrindo	m2	1444,000	15	21 660,00
23	Asfalto dangos frezavimas (nuo 5 cm iki 10 cm)	m2	66,400	0,75	49,80
38	Betoninių ažūrinių 60.40.8 trinkelių įrengimas, įskaitant naujas trinkeles (Akmens (lauko riedulių) danga nuo išplovimo; koef - 2)	m2	35,000	150	5 250,00
41	Vejos įrengimas	100 m2	1,745	215	375,18
42	Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus)	m	360,000	37	13 320,00
78	Kelkraščių sustiprinimas 10 cm grunto (smėlio) su 40 proc. skaldos mišinio sluoksniu	100 m2	2,350	180	423,00
82	Kelio lovio įrengimas išvežant gruntą	m3	1071,500	14,3	15 322,45
84	Grunto kasimas rankiniu būdu	m3	113,900	31	3 530,90
85	Smėlio pasluoksnio įrengimas	m3	826,700	40,4	33 398,68
86	Skaldos (dolomitinės) pagrindo įrengimas, kai pagrindo storis 15 cm	m2	1694,300	8,2	13 893,26
87	Keičiant sluoksnio storį skaldos pagrindo įrengimas 15 cm kiekvienam 1,0 cm sluoksnio storio pridėti arba atimti (+5cm)	m2	1694,300	4,35	7 370,21
92	Betoninių pamatų ardymas	m3	0,400	155	62,00
73	Drenažo įrengimas iš gofruotų PVC vamzdžių D113/126mm iki 2.0 m. gylio (Rezervinių vamzdžių HDPE D63 mm ryšių kabelių apsaugojimui įrengimas; koef. 0,5)	m	217,000	25,5	5 533,50
97	Kelio darbininko darbas (2.6;2.8)	val.	32,000	20,8	665,60
97	Kelio darbininko darbas (kelio ženklų demontavimas)	val.	8,000	20,8	166,40
97	Kelio darbininko darbas (1.1.Gatvės ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimo darbai)	val.	16,000	20,8	332,80
97	Kelio darbininko darbas (bortų užsandarinimas bitumine juosta (345m x 4,5Eur))	val.	74,640	20,8	1 552,51
	Viso skyriuje:				***122 906,29***
	Viso EUR be PVM:				**122 906,29**
	PVM 21%:				25 810,32
	Viso EUR su PVM:				**148 716,61**

* Nurodytos darbų apimtys yra preliminarios, kurios pirkimo sutarties vykdymo metu gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų ar papildomų darbų apimties), neviršijant pradinės sutarties vertės, nurodytos 2025-05-09 Nr. A62-320/25 pirkimo sutartyje;

* Sąmatoje neįvertinti papildomi darbai.

Suderino (Rangovas):

Suderino (Užsakovas):