SUDERINTA:
OBJEKTAS:
ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU:
UŽSAKYMO NUMERIS:
ATSAKINGAS ATSTOVAS:
ĮMONĖS KODAS:
2025 M. MĖN. D.

# L O K A L I N Ė  S Ą M A T A

**Sudaryta pagal 2025.04 kainas**

**Statinių grupė** **VILNIAUS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLAS**

**Statinys** **Kelmijos sodų 42-osios g. apšvietimo įrengimo projektas**

**Žiniaraštis** **Šviestuvų įrengimas ant GB ESO atramų**

2025.08.18 **Suma žiniaraščiui 7906.14 EUR**

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| | **1** | **Darbai** | | | | | | |
| 1 | **N21-334** | Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas k3=0.0 | vnt | 11.0 | 173.84 | | 247.83 | 421.67 |
| 2 | **N21-174** | Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6mm2 skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius k3=0.0 | 100m | 0.51 | 42.32 | | | 42.32 |
| 3 | **N21P-0701** | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų k3=0.0 | vnt. | 11.0 | 355.72 | | 475.01 | 830.73 |
| 4 | **R21-149** | Gatvių apšvietimo gyvsidabrio arba natrio lempų keitimas/VALDIKLIO MONTAVIMAS k3=0.0 | vnt | 11.0 | 52.15 | | 78.49 | 130.64 |
| 5 | **R33-489** | Atramų numeravimas (atrama)/atramų numeravimo atnaujinimas k3=0.0 | vnt | 11.0 | 41.51 | | | 41.51 |
| 6 | **D1-637** | Laidų ir kabelių gyslų markiravimas k3=0.0 | vnt. | 11.0 | 15.47 | | | 15.47 |
| 7 | **D1-397** | Iki 1 kv įtampos kabelinių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas megometru (linija) k3=0.0 | vnt | 11.0 | 82.61 | | | 82.61 |
| **Skyriuje** | **1** | | | | 763.62 | | 801.33 | 1564.95 |
| | **2** | **Medžiagos** | | | | | | |
| 1 | **73049** | Prakertantys ir atsiakojantys gnybtai oro linijai1,5-16mm2 | vnt. | 11.0 | | 23.21 | | 23.21 |
| 2 | **74061** | Gnybtas BZO-03 izoliuotas oro linijai su saugikliu 6A | vnt. | 11.0 | | 61.27 | | 61.27 |
| 3 | **301045** | Gembe g/b atramai 0.5x1.0m be tvirtinimo elementų | vnt. | 11.0 | | 423.5 | | 423.5 |
| 4 | **29015** | Gembės laikilis prie g/b atramos | kompl. | 11.0 | | 299.2 | | 299.2 |
| 5 | **41105** | Šviestuvas LED 23W K 3000 RAL9004 | vnt. | 11.0 | | 1379.07 | | 1379.07 |
| 6 | **49022** | Šviestuvų individualaus valdymo valdiklis C-NODE 10 NEMA | vnt. | 11.0 | | 1056.0 | | 1056.0 |
| 7 | **63022** | Kabelis CYKY 450/750 3x2,5 | m | 51.0 | | 40.8 | | 40.8 |
| **Skyriuje** | **2** | | | | | 3283.05 | | 3283.05 |
| | **3** | **Paslaugos** | | | | | | |
| 1 | **88002001** | Apšviestumo matavimai | kompl. | 1.0 | | 490.0 | | 490.0 |
| **Skyriuje** | **3** | | | | | 490.0 | | 490.0 |
| **Viso žiniaraštyje** | **2** | | | | 763.62 | 3773.05 | 801.33 | 5338.0 |

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | D.užm. | Medžiagos | Mechanizm. | Iš viso |
| | | Papildomų medžiagų vertė 3.00% | | | | 113.19 | | |
| | | Papildomų mechanizmų vertė 3.00% | | | | | 24.04 | |
| | | Sezoniniai darbai 15.00% (0.00) | | | | | | |
| | | Specifiniai darbai 17.00% | | | | | | |
| | | Papildomas darbo užmokestis 8.00%(763.62) | | | 61.09 | | | |
| | | | | | 824.71 | 3886.24 | 825.37 | 5536.32 |
| | | Soc.draudimo išlaidos 1.77%(763.62+61.09) | | | 14.6 | | | |
| | | **Statinio statybos išlaidos** | | | 839.31 | 3886.24 | 825.37 | 5550.92 |
| | | Statybvietės išlaidos 9.00% | | | | | | 499.58 |
| | | **Iš viso tiesioginės išlaidos** | | | | | | 6050.5 |
| | | Pridėtinės išlaidos 20.90%(763.62+61.09) | | | | | | 172.36 |
| | | Pelnas 5.00%(6050.50+172.36) | | | | | | 311.14 |
| | | **Iš viso netiesioginės išlaidos** | | | | | | 483.5 |
| | | | | | | **Bendra vertė be PVM** | | 6534.0 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | | | 1372.14 |
| | | | | | | **Bendra vertė su PVM** | | 7906.14 |

**Septyni tūkstančiai devyni šimtai šeši eurai, 14 ct.**

Sudarė : O. Košeleva
/Pavardė/

