SUDERINTA:
OBJEKTAS:
ATSAKINGAS ATSTOVAS:

2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU:
UŽSAKYMO NUMERIS:
ATSAKINGAS ATSTOVAS:
ĮMONĖS KODAS:
2025 M. MĖN. D.

L O K A L I N Ė S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė **VILNIAUS MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLAS**

Statinys **Kelmijos sodų 42-osios g. apšvietimo įrengimo projektas**

Žiniaraštis **Apšvietimo įrengimas ant GB ESO atramų**

2025.08.11 **Suma žiniaraščiui 9040.53 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
	1	**DARBAI**						
1	**N1-300**	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas k1=1.3, k3=0.0, k9=1.15	100m3	0,01	27,7			27,7
2	**N1-308**	Tranšėjų,iškasų ir duobių užpylimas ii grupės gruntu rankiniu būdu k3=0.0, k9=1.15	100m3	0,01	10,47			10,47
3	**N21-457**	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas k3=0.0	vnt	1,0	309,32		32,51	341,83
4	**N21-281**	Laidų ir kabelių vienvielių iki 35 mm2 skersp.gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų k3=0.0	100vnt	0,16	44,09			44,09
5	**N21-282**	Laidų ir kabelių vienvielių iki 50 mm2 skersp.gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų k3=0.0	100vnt	0,04	12,15			12,15
6	**N33-66**	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio k3=0.0	kompl.	1,0	24,41		4,86	29,27
7	**D1-375**	Įžemiklio varžos matavimas srovės sklidimui (matavimas)	vnt	1,0	15,02			15,02
8	**N21-24**	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose ,laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg k3=0.0	100m	0,3	77,18		7,08	84,26
9	**N21-13**	Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis, kai 1m kabelio masė iki 3kg k3=0.0	100m	0,12	55,99		4,08	60,07
10	**N21-13-1**	Kabelių apsauga metaliniais gaubtais k3=0.0	vnt.	1,0	5,03			5,03
11	**R33-36**	Oro kabelio iki 50 mm2 skerspjūvio montavimas k3=0.0	km	0,394	166,19		50,73	216,92
12	**R33-26**	0,38 kv ol papildomos traversos montavimas ant pastatytos g/b atramos k3=0.0	vnt	11,0	128,93		75,54	204,47
13	**N21-346**	Apkabų tvirtinimas ant atramos k3=0.0	vnt	11,0	28,36			28,36
14	**N21-601**	Iki 1000 v įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas k3=0.0	vnt.	2,0	28,12			28,12

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
15	**N21-606**	Iki 1000 v iki 70mm2 skersp. kabeliui galinės stulpinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas k3=0.0	vnt.	2,0	112,48			112,48
16	**N1-360**	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas ii grupės k3=0.0, k9=1.15	100m2	0,02	2,8			2,8
17	**N21-267**	Įžeminimo lyninės jungties iki 9.2 mm2 skerspjūvio montavimas/ĮŽEMIKLIO MONTAVIMAS k3=0.0	10 vnt	1,1	46,79			46,79
18	**R33-30-1**	0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramose k3=0.0	vnt.	3,0	55,31		83,24	138,55
19	**N33-91**	Traversų, tvirtinimo detalių, izoliatorių ir kt. medžiagų išvežiojimas trasoje automašina	t	1,4	145,12		231,55	376,67
Skyriuje 1					1295,46		489,59	1785,05
	2	**MEDŽIAGOS**						
1	**62003**	Kabelis AXMK 4x35 0.6/1kV	m	42,0		107,52		107,52
2	**88001017**	OKL 3x35+50	m	394,0		744,66		744,66
3	**29011**	Traversa TK-1 be apkabos	vnt.	11,0		69,3		69,3
4	**29012**	Apkaba A-3 Zn	vnt	11,0		56,1		56,1
5	**73019**	Galinis gnybtas SO28 25-50mm2	vnt	2,0		13,6		13,6
6	**73012**	Hermentinis gnybtas SLIW 54 Al/Cu 16-120mm2	vnt.	4,0		11,0		11,0
7	**73001**	Atsišakojimo gnybtas SL 37.2 Al6-95 su 2 varžtais	vnt.	11,0		21,45		21,45
8	**73013**	Laikantysis gnybtas SO214 16-95 mm2	vnt.	11,0		48,4		48,4
9	**73015**	Termo pirštinė 1kV SEH 4/35-15 6-35mm	vnt.	4,0		5,96		5,96
10	**309005**	Įžemiklis	vnt.	11,0		15,07		15,07
11	**69086**	Viršįtampių ribotuvų komplektas	vnt	3,0		36,9		36,9
12	**69100**	Gaubtas kabeliui GK-2 +kabelio laikiklis su dirželiu LKT-1	vnt	1,0		59,75		59,75
13	**74057**	Strypas 14.2/1500mm Cu-0.25 konusinis (5) 1.5M58	vnt.	5,0		37,45		37,45
14	**74008**	Mova įžeminimo strypui 14.2 mm konusine	vnt.	4,0		15,2		15,2
15	**74066**	Įžeminimo sujungimo gnybtas	vnt.	1,0		2,9		2,9
16	**88001018**	Maitinimo punkto spinta	vnt	1,0		1240,0		1240,0
17	**88001019**	Vamzdis d100/110	m	18,0		90,0		90,0
Skyriuje 2						2575,26		2575,26
	3	**PASLAUGOS**						
1	**88001012**	Elektros kabelio išpildomoji geodezinė nuotrauka iki 500 m	vnt	1,0		215,0		215,0
2	**88001004**	Inžinerinių tinklų/ESO atstovo iškvietimas į vietą	kompl.	1,0		100,0		100,0
3	**88001014**	Elektros kabelio ir atramų koordinuotų taškų nužymėjimas	kompl.	1,0		200,0		200,0
4	**88001016**	Žalios vėjos formavimas	m2	2,0		14,0		14,0
5	**88001020**	Vamzdžio d100/110 klojimas betranšėjiniu būdu	m	18,0		342,0		342,0
Skyriuje 3						871,0		871,0
Viso žiniaraštyje 1					1295,46	3446,26	489,59	5231,31
		Papildomų medžiagų vertė 3.00%				103,39		
		Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					14,69	
		Sezoniniai darbai 15.00% (40.97)			6,15			
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 8.00%(1295.46+6.15)			104,13			
					1405,74	3549,65	504,28	5459,67

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Soc.draudimo išlaidos 1.77%(1295.46+6.15+104.13)			24,88			
		Statinio statybos išlaidos			1430,62	3549,65	504,28	5484,55
		Statybvietės išlaidos 9.00%						493,61
		Iš viso tiesioginės išlaidos						5978,16
		Pridėtinės išlaidos 20.90%(1295.46+6.15+104.13)						293,8
		Pelnas						1199,55
		Iš viso netiesioginės išlaidos						1493,35
						Bendra vertė be PVM		7471,51
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1569,02
						Bendra vertė su PVM		9040,53

Devyni tūkstančiai keturiasdešimt eurų, 53 ct.

Sudarė : O. Košeleva
/Pavardė/

